



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖๙ และ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ซึ่งกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๖๑,๒๖๕.๓๐.-บาท รายละเอียดตาม แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๖๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิภพ ทองโอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๖๒,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโยงใต้
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม.ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโยงใต้กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๖๑,๒๖๕.๓๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบ ปร.๔,แบบ ปร.๑ , แบบ ปร.๑ (ก)

๖.๒ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๗.๑ นายปัญญา นุ่นชุมพล ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเจริญ ทองรอตลอด นักวิชาการศึกษา กรรมการ

๗.๓ นายอนันฐพงษ์ ลูกเล่น นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ประเภท โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

แบบ ปร.1(ก) จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 สิงหาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	461,265.30	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	461,265.30	บาท
	ราคากลาง	461,265.30	บาท
	ราคากลาง	สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปัญญา นุ่นชุมพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเจริญ ทองรอด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอรรถพงษ์ ลูกเล่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้างคำนวณต้นทุน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ประเภท โครงการก่อสร้างอุบะบายน้ำ หมู่ที่ 5

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หน่วย:บาท

ประมาณราคาตามแบบ ปร.1

จำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10

เดือน สิงหาคม

พ.ศ.

2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ต้นทุนงานอาคาร	352,838.14	1.3073	461,265.30	* ระยะเวลา
					ดำเนินการ
					60 วัน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			461,265.30	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสตางค์			

ขนาดเนื้อที่ จำนวน 173.00 ม. เฉลี่ย

2,666.27 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปัญญา นุ่นชุมพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเจริญ ทองรอด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนันต์พงษ์ ลูกแค้น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพะวงปัญหา หมู่ที่ 5

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	-งานดินขุดดินถม	160.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	24,480.00	24,480.00	
2	งานวางท่อค.ส.ล.								
	- คอนกรีต 1:3:5	6.00	ลบ.ม.	1,300.00	7,800.00	427.00	2,562.00	10,362.00	
	- ทราหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	650.00	11,700.00	112.00	2,016.00	13,716.00	
	- ท่อ คส.ล.มอก.ขนาด 3 ขนาด 0.40x1.00 ม.พร้อมยาแนวปูนทราย	155.00	ท่อน	650.00	100,750.00	100.00	15,500.00	116,250.00	
3	งานวางระบายน้ำค.ส.ล.								
	- คอนกรีต 1:2:4	27.90	ลบ.ม.	2,050.00	57,195.00	329.00	9,179.10	66,374.10	
	- ไม้แบบ+คร่า	19.37	ตร.ม.	275.00	5,326.75	163.00	3,157.31	8,484.06	
	- ตะปู	19.00	กก.	60.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.889	ตัน	21,959.80	19,522.26	4,900.00	4,356.10	23,878.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.67	กก.	60.00	1,600.20	-	-	1,600.20	
4	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด0.80x1.00 ม.								
	- คอนกรีต 1:2:4	10.55	ลบ.ม.	2,050.00	21,627.50	329.00	3,470.95	25,098.45	
	- ไม้แบบ+คร่า	35.19	ตร.ม.	275.00	9,677.25	163.00	5,735.97	15,413.22	
	- ตะปู	35.00	กก.	60.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1.160	ตัน	21,959.80	25,473.37	4,900.00	5,684.00	31,157.37	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.169	ตัน	23,785.46	4,019.74	4,900.00	828.10	4,847.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.89	กก.	60.00	2,393.40	-	-	2,393.40	
					-		-		
	ยอดยกไป							รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง	347,295.00

