



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโดน ซอย ๓ หมู่ที่ ๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖๙ และ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโดน ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ซึ่งกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๙๙,๕๑๔.๙๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิภพ ทองโอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโดน ซอย ๓ หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโดน ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโยงใต้กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๕๑๔.๙๙.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ รายละเอียดที่มาของราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - ๗.๑ นายปัญญา นุ่นชุมพล ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ จำเภาวชรกฤษ นิลแก้ว นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - ๗.๓ นายปราธนา นิลวงศ์ ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโดน ซอย 3 หมู่ที่ 8

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง้งได้

เส้นทางสาย สายโคกโดน ซอย 3

สถานที่ดำเนินการ ม.8 ต.นาโง้ง อ.เมือง จ.ตรัง
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 243.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคารวม (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานขุดหรือบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	850.50	12.17	10,350.59	1.3821	16.82	14,305.54
2	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 เมตร)	ลบ.ม.	42.53	654.30	27,824.11	1.3821	904.31	38,455.70
3	คอนกรีต โครงสร้าง fc' 280 ksc	ลบ.ม.	127.58	2,173.45	277,277.88	1.3821	3,003.93	383,225.76
4	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	850.50	28.00	23,814.00	1.3821	38.70	32,913.33
5	งาน Contraction Joint RBØ 15 มม. ทุกระยะ 10.00 ม.	คัน	0.078	28,908.65	2,245.39	1.3821	39,954.65	3,103.36
6	งาน Expansion Joint RBØ 19 มม. ทุกระยะ 30.00 ม.	คัน	0.055	27,129.82	1,479.58	1.3821	37,496.12	2,044.93
7	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	243.00	21.94	5,331.42	1.3821	30.32	7,368.56
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตหยอดยาง	เมตร	81.55	25.72	2,097.47	1.3821	35.55	2,898.91
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	850.50	12.93	10,996.97	1.3821	17.87	15,198.91
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง				361,417.40			499,514.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

361,417.40 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1.3821

499,514.99 บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา นุ่นชูผล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเริญพรภณ นิลแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคา

(นายปราณา นิลวงศ์)
ผู้ช่วยช่างโยธา